

令和 8 年 度

旧白石市老人福祉センター解体工事

仕 様 書

白 石 市

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	建物等解体工事		式	1.0			消費税込み
B	屋外給排水撤去工事		式	1.0			消費税込み
C	工損調査		式	1.0			消費税込み
	合 計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	建物等解体工事						
	直接工事費						
	① 本館解体工事	RC-2 延べ面積798.59㎡	式	1.0			
	② 宿泊棟解体工事	W-1 (一部S-1)延べ面積162.43㎡	式	1.0			
	③ 外構等撤去工事	自転車置場・ホッパ小屋等含む	式	1.0			
	④ 発生材処分		式	1.0			
	計						
	共通費						
	I 共通仮設費		式	1.0			キャスターゲート・交通誘導員含む
	II 現場管理費		式	1.0			
	III 一般管理費等		式	1.0			
	計						
	合計(工事価格)						
	消費税等相当額	10%	式	1.0			
	A 総合計(工事費)						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	本館解体工事						
1	直接仮設		式	1.0			
2	老人福祉センター棟解体工事		式	1.0			
3	浴室棟解体工事	渡り廊下含む	式	1.0			
4	電気設備撤去工事		式	1.0			
5	機械設備撤去工事		式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	116.0			
	外部足場(手摺先行方式)	枠組 W900 12m未満 2階建 存置90日	m <sup>2</sup>	1544.0			
	災害防止	防音シート張り 2階建 存置90日	m <sup>2</sup>	1770.0			
	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	710.0			
	内部仕上足場階段足場		m <sup>2</sup>	32.6			
	安全手すり	手すり先行方式 存置90日	m	251.0			
	散水養生		式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	老人福祉センター棟解体工事						
	【仕上材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	屋上 床 シート防水撤去	露出	m <sup>2</sup>	176.0			
	屋上 立上り シート防水撤去	露出	m <sup>2</sup>	9.1			
	屋上 笠木撤去	アルミ t1.6 80×50	m	33.2			
	屋上 ルーフレイン撤去	縦型 100A用	か所	4.0			
	樋撤去	鋼管 100A	m	23.0			
	煙突 水切撤去	ステンレス t1.5 W150	m	3.6			
	外壁 コンクリートブロック撤去	W150	m <sup>2</sup>	9.2			
	LPG置場外壁 格子壁撤去	□-60×30×1.6	m <sup>2</sup>	7.1			
	床 床クリンカースタイル撤去	180角	m <sup>2</sup>	31.1			
	軒天 天井木下地撤去	吊木: 40×36@910 野縁: 40×36 @455	m <sup>2</sup>	40.3			
	足洗い場 グレーチング撤去		か所	1.0			
	屋上 手摺撤去	笠木: [-150×50×3.2 支柱: FB-38×4.5	m	91.6			
	バルコニー 手摺撤去	笠木: [-150×50×3.2 支柱: FB-38×4.5	m	74.7			
	煙突 陣笠撤去	PL-2.3 900×900	か所	1.0			
	外部 鉄骨階段撤去	17段 W1250×D230	か所	1.0			
	外部 鉄骨階段手摺撤去	スチール H850	m	13.9			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外壁 タラップ撤去	W400×D200	か所	15.0			
	外壁 タラップ頂部手摺撤去	L200×H200	か所	2.0			
	床 クリカータイル撤去	180角 下地	m <sup>2</sup>	18.5			
	床 モザイクタイル撤去		m <sup>2</sup>	31.7			
	床 ハートホート撤去	t5	m <sup>2</sup>	19.4			
	床 カーペット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	270.0			
	踏面 カーペット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	9.9			
	蹴上 カーペット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	5.7			
	踊り場 カーペット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	8.1			
	床 合板撤去	t4	m <sup>2</sup>	112.0			
	床 合板撤去	t15	m <sup>2</sup>	126.0			
	床 フローリング撤去		m <sup>2</sup>	3.1			
	ステージ床 フローリング撤去		m <sup>2</sup>	14.4			
	床組撤去	H150 根太:40×50 @450 大引:90×45@900	m <sup>2</sup>	149.0			
	ステージ 床組撤去	H450 根太:60×40 @300 束・大引:90×90@900	m <sup>2</sup>	14.4			
	上り框撤去	杉 60×100	m	8.4			
	ステージ 上り框撤去	集成材 100×200	m	5.9			
	畳撤去	t55 1帖もの	か所	89.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
スラブ下 断熱材撤去	スタイロフォーム t15	m <sup>2</sup>	441.0			
床 断熱材撤去	セタフォームt90 畳下	m <sup>2</sup>	130.0			
木製巾木撤去	t18 H100	m	200.0			
木製ササ巾木撤去	t18 H100~210	m	14.5			
畳寄せ撤去	25×105	m	46.6			
1F 押入 雑巾摺撤去		m	30.0			
壁 モザイクタイル撤去		m <sup>2</sup>	166.0			
壁 プラスター塗撤去		m <sup>2</sup>	312.0			
壁 プリント合板撤去		m <sup>2</sup>	35.3			
壁 ハートボード撤去	t3.5	m <sup>2</sup>	142.0			
壁 シュラク吹付撤去	プラスター面	m <sup>2</sup>	63.1			
壁 合板撤去	t5.5	m <sup>2</sup>	93.5			
壁 クロス張撤去		m <sup>2</sup>	44.1			
天井 クロス張撤去		m <sup>2</sup>	411.0			
天井 杉貼柱ベニヤ撤去		m <sup>2</sup>	9.1			
天井 ハートボード撤去	t3.5	m <sup>2</sup>	19.4			
天井 合板撤去	t5.5	m <sup>2</sup>	141.0			
天井 石膏ボード撤去	t9.5	m <sup>2</sup>	270.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	m <sup>2</sup>	58.6			
天井 木毛セメント板撤去	t10	m <sup>2</sup>	21.7			
天井木下地撤去	野縁:40×36 @455 吊木:40×36@910	m <sup>2</sup>	608.0			
下り壁 合板撤去	t20 H500	m	28.5			
天井廻り縁撤去	塩ビ	m	484.0			
天井廻り縁撤去	木製	m	71.7			
木間仕切撤去		m <sup>2</sup>	250.0			
厨房倉庫棚撤去	W(1600+1950+1300)×D300 ×H2500 6段	か所	1.0			
2F 配膳室 水切棚撤去	W1600×D250×H250 ステンレスパイプ 7本	か所	1.0			
1F 自炊室 水切棚撤去	W4050×D250×H250 ステンレスパイプ 7本	か所	1.0			
1F 用務員室DK 吊戸棚撤去	W1200×D400×H800	か所	1.0			
2F 配膳室 吊戸棚撤去	W1600×D250~400×H800	か所	1.0			
1F 自炊室 吊戸棚撤去	W4050×D400×H800	か所	1.0			
1F 配膳室 吊戸棚撤去	t30 W2100×D400×H450	か所	1.0			
2F 配膳室 流し台撤去	W1200×D600×H850 腰棚2段	か所	1.0			
1F 用務員室DK 流し台撤去	ステンス t0.8 W1200×D540×H900 ワン化粧合板材	か所	1.0			
1F 自炊室 流し台撤去	ステンス t0.8 W4050×D540×H750 ワン化粧合板材 腰棚2段	か所	1.0			
1F 用務員室DK ガス台撤去	ワン化粧合板材 W600×D540×H600	か所	1.0			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2F 配膳室 ガス台撤去	ラワン化粧合板材 W600×D540×H600	か所	1.0			
	玄関 下足入れ撤去	W1800×D350×H800 4段5列 戸無し	か所	1.0			
	玄関 下足入れ撤去	W2700×D350×H1800 9段8列	か所	1.0			
	1F洗面 洗面流し撤去	ラワン化粧材 W2750×D450×H700	か所	1.0			
	1F 配膳室 配膳棚撤去	最上段のみ	か所	1.0			
	1F 押入 中棚撤去	W1600×D1050	か所	7.0			
	1F 押入(1通り) 中棚撤去	W1800×D1050	か所	1.0			
	1F 掃除具入(東側) 掃除具棚撤去	プラスチックパイプ L700	か所	1.0			
	1F 洋服タンス パイプ撤去	ステンレス t2.3 L1050	か所	8.0			
	厨房排水溝 排水溝蓋撤去	鋳鉄 W200	m	3.1			
	事務室 カウンター窓撤去	W1900×H600	か所	1.0			
	事務室 カウンター撤去	L1900×D450×H100	か所	1.0			
	便所 トイレース撤去	メラミン合板フラッシュt40 ステンレス笠木	m <sup>2</sup>	15.8			
	ステージ カーテンボックス撤去	木製 コ型	m	10.3			
	階段室 手摺撤去	鋼管	m	13.0			
	段鼻 ノンスリップ撤去	ステンレス タイヤ入	m	53.9			
	2F 大広間 腰窓手摺撤去	木製	m	14.3			
	額縁撤去		m	202.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
膳板撤去		m	101.0			
木製建具枠撤去		m	321.0			
2F 大広間 アコーディオンカーテン撤去	W8200×H1800 レール・吊材共	か所	1.0			
WD-1 片開き戸撤去	W700×H1800 扉のみ	か所	7.0			
WD-2 額入り付親子開き戸撤去	W1300×H1800 扉のみ	か所	2.0			
WD-3 付片開き戸	W800×H1800 扉のみ	か所	9.0			
WD-4 付片開き戸	W800×H1800 扉のみ	か所	1.0			
WD-5 片開き戸撤去	W550×H1800 扉のみ	か所	8.0			
WD-6 付片開き戸	W800×H1800 扉のみ	か所	9.0			
WD-7 両開き戸撤去	W1000×H1750 扉のみ	か所	8.0			
WD-8 付片引き戸	W800×H1750 扉のみ	か所	1.0			
WD-12 片開き戸撤去	W450×H1800 扉のみ	か所	1.0			
H-1 引違い襖撤去	W1600×H1800 扉のみ	か所	9.0			
H-2 片開き戸撤去	W600×H1700 扉のみ	か所	1.0			
H-3 2連引違い襖撤去	W3500×H1750 扉のみ	か所	1.0			
H-4 引違い襖撤去	W2000×H1750 扉のみ	か所	1.0			
AW-1 片開戸欄間腰窓付引違窓撤去	W6600×H2550 枠共	か所	1.0			
AW-2 袖嵌殺し窓付2連引違い窓撤去	W4390×H1750 枠共	か所	1.0			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	AW-3 袖開戸嵌殺窓付2連引違窓撤去	W5700×H2550 枠共	か所	1.0			
	AW-4 4連引違い窓撤去	W6610×H1100 枠共	か所	2.0			
	AW-5 3連引違い窓撤去	W3305×H1100 枠共	か所	1.0			
	AW-6 3連引違い窓撤去	W3305×H1100 枠共	か所	1.0			
	AW-7 2段2連引違い窓撤去	W3270×H2400 枠共	か所	8.0			
	AW-8 3連嵌殺し窓撤去	W3380×H1800 枠共	か所	1.0			
	AW-9 突出し窓撤去	W800×H 800 枠共	か所	6.0			
	AW-13 2段4連引違い窓撤去	W6610×H2250 枠共	か所	2.0			
	AW-14 2段3連引違い窓撤去	W5550×H2250 枠共	か所	1.0			
	AW-16-1 嵌殺し窓撤去	W800×H1200 枠共	か所	1.0			
	AW-16-2 嵌殺し窓撤去	W800×H1200 枠共	か所	1.0			
	AW-17 嵌殺し窓撤去	W800×H2250 枠共	か所	1.0			
	AD-1 両開き框戸撤去	W1600×H2000 枠共	か所	2.0			
	AD-2 片開き框戸撤去	W800×H2000 枠共	か所	2.0			
	ボイ-小屋(1通り) AG がり撤去	W1200×H500 枠共	か所	1.0			
	SD-1 両開き框戸撤去	W1800×H2200 枠共	か所	2.0			
	SD-2 両開き戸撤去	W2000×H2300 枠共	か所	1.0			
	SD-3 片開き戸撤去	W800×H1800 枠共	か所	1.0			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SD-4 片開き戸撤去	W1600×H2250 枠共	か所	1.0			
	SD-5 両開き戸撤去	W1600×H2250 枠共	か所	2.0			
	SW-1 引違い窓撤去	W1800×H400 枠共	か所	5.0			
	SG-1 がり撤去	W680×H1650 枠共	か所	1.0			
	SG-1 がり撤去	W1180×H1700 枠共	か所	1.0			
	GW-1 嵌殺し窓撤去	W2175×H2700 枠共	か所	2.0			
	SS-1 軽量鋼製シャッター撤去	W1600×H2100 枠共	か所	1.0			
	SS-2 軽量鋼製シャッター撤去	W2000×H1900 枠共	か所	1.0			
	排気筒 がり撤去	W6000(1300×2+1700×2)×H500 枠共	か所	1.0			
	機械室 煙突 点検口撤去	スチール W300×H600 t1.6 L7レーム 枠共	か所	1.0			
	ホィール小屋(1通り) SD 片開き戸撤去	W800×H1800 枠共	か所	1.0			
	がら撤去		m <sup>2</sup>	209.0			
	【アスベスト含有建材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	LPG置き場 屋根 波型スレート板撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法	m <sup>2</sup>	4.8			
	外壁 リン吹付撤去	サンダーケレン工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	792.0			
	バルコニー 下り壁 リン吹付撤去	サンダーケレン工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	125.0			
	バルコニー 手摺立上り リン吹付撤去	サンダーケレン工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	9.0			
	軒天下り壁 リン吹付撤去	サンダーケレン工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	40.1			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
軒天 リン吹付撤去	サタケ工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	193.0			
軒天 石綿セメント板撤去	石綿含有建材レ <sup>ハ</sup> ル3除去対応工法 t4.5	m <sup>2</sup>	40.3			
床 ビニルタイル撤去	石綿含有建材レ <sup>ハ</sup> ル3除去対応工法 t2	m <sup>2</sup>	50.3			
天井 リン吹付撤去	サタケ工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	18.5			
天井 石綿セメント板撤去	石綿含有建材レ <sup>ハ</sup> ル3除去対応工法 t4.5	m <sup>2</sup>	18.5			
天井 石綿セメント板撤去	石綿含有建材レ <sup>ハ</sup> ル3除去対応工法 t4.5 軟質	m <sup>2</sup>	91.5			
建具枠廻りシーリング 撤去	石綿含有建材レ <sup>ハ</sup> ル3除去対応工法	m	367.0			
【躯体解体撤去】	(特記なき限り集積共)					
間仕切ブロック撤去	CB100	m <sup>2</sup>	278.0			
地上部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	333.0			
基礎部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	171.0			
捨てコンクリート撤去		m <sup>3</sup>	5.4			
埋戻し	1階床下盛土転用	m <sup>3</sup>	68.2			
地ならし		m <sup>2</sup>	485.0			
解体機械運搬費	浴室・宿泊棟共	式	1.0			
計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	浴室棟解体工事						
	【渡り廊下仕上】	(特記なき限り集積共)					
	屋根 瓦棒葺か-鋼板撤去	t0.30	m <sup>2</sup>	12.2			
	屋根 スタイフォーム撤去	t10	m <sup>2</sup>	17.8			
	屋根 野地板撤去	t12	m <sup>2</sup>	17.8			
	屋根 妻包み鋼板撤去	t0.40	m <sup>2</sup>	5.6			
	屋根 水か-鋼板水切撤去	t0.40 系215	m	2.2			
	屋根 谷樋鋼板撤去	t0.40 W200×H120・300系620	m	2.2			
	竪樋撤去	t0.50 φ90	m	3.2			
	屋根 シーリング撤去	20×10	m	4.4			
	軒天 天井木下地撤去	吊木:40×36@910 野縁:40×36 @455	m <sup>2</sup>	2.8			
	床 か-ット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	8.5			
	木製サリ巾木撤去	t18 H100~210	m	11.7			
	壁 フリ合板撤去		m <sup>2</sup>	20.3			
	天井木下地撤去	吊木:40×36@910 野縁:40×36 @455	m <sup>2</sup>	8.5			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	m <sup>2</sup>	8.5			
	天井廻り縁撤去	塩ビ	m	10.0			
	壁付手摺撤去	φ60	m	11.7			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
額縁撤去		m	7.2			
膳板撤去		m	3.6			
AW-18 引違い窓撤去	W1800×H 900 枠共	か所	2.0			
ガラス撤去		m <sup>2</sup>	3.2			
【アスベスト含有建材撤去】	(特記なき限り集積共)					
外壁 リンゴート撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法 t12	m <sup>2</sup>	17.3			
軒天 リンゴート撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法 t12	m <sup>2</sup>	2.8			
建具枠廻り シーリング撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法	m	10.8			
【浴室棟仕上撤去】	(特記なき限り集積共)					
屋上 床 シート防水撤去	露出	m <sup>2</sup>	78.9			
屋上 立上り シート防水撤去	露出	m <sup>2</sup>	5.1			
屋上 笠木撤去	アルミ t1.6 80×50	m	33.8			
屋上 ルーフレイン撤去	縦型 100A用	か所	2.0			
縦樋撤去	鋼管 100A	m	8.0			
タラップ撤去	スチール W400×H3850 11段	か所	1.0			
床 モザイクタイル撤去		m <sup>2</sup>	10.0			
床 石タイル撤去		m <sup>2</sup>	30.7			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
床 カーペット撤去	t6.8	m <sup>2</sup>	23.4			
木製巾木撤去	t18 H100	m	18.3			
壁 モザイクタイル撤去		m <sup>2</sup>	48.6			
壁 4丁掛タイル撤去		m <sup>2</sup>	32.5			
天井 スタイロフォーム撤去	t30	m <sup>2</sup>	39.5			
天井 スタイレックス撤去	t30 セメント板面	m <sup>2</sup>	14.6			
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	m <sup>2</sup>	8.7			
天井木下地撤去	吊木:40×36@910 野縁:40×36 @455	m <sup>2</sup>	64.1			
天井廻り縁撤去	塩ビ	m	75.1			
脱衣 脱衣棚撤去	W2000×D400×H1400	か所	2.0			
浴槽 立上り天端 御影石撤去	W150×H30	m	9.8			
浴室 湯口撤去	御影石 W300×D300×H300	か所	2.0			
浴室 ガラススクリーン撤去	W1800×H1800 型板ガラスt6 フレームSUS[-60×30	か所	1.0			
浴室 排水溝 グレーチング撤去	ステンレス t1.2 W200 H27	m	8.3			
額縁撤去		m	36.0			
膳板撤去		m	15.3			
木製建具枠撤去	150×25	m	35.1			
WD-5 片開き戸撤去	W550×H1800 扉のみ	か所	1.0			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	WD-9 2連嵌殺し窓付片開き戸撤去	W2400×H2400 扉のみ	か所	1.0			
	WD-10 両袖嵌殺し窓付片開き戸撤去	W2400×H2400 扉のみ	か所	1.0			
	WD-11 がり付片引き戸撤去	W1000×H1800 扉のみ	か所	2.0			
	AW-10 2段突出し窓撤去	W700×H1800 枠共	か所	2.0			
	AW-11 上部がり付6連引違い窓撤去	W12300(4100+4100+4100)×H2250 枠共	か所	1.0			
	AW-12 2段嵌殺し窓撤去	W800×H2250 枠共	か所	2.0			
	SD-3 片開き戸撤去	W800×H1800 枠共	か所	2.0			
	ガラス撤去		m <sup>2</sup>	38.6			
	【アスベスト含有建材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	外壁 リン吹付撤去	サングレシ工法 隔離養生共	m <sup>2</sup>	97.4			
	天井 石綿セメント板撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法 t4.5	m <sup>2</sup>	54.2			
	天井 石綿セメント板撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法 t4.5 軟質	m <sup>2</sup>	1.2			
	建具枠廻りシーリング撤去	石綿含有建材レベル3除去対応工法	m	51.3			
	【躯体解体撤去】	(特記なき限り集積共)					
	間仕切 コンクリートブロック撤去	CB100	m <sup>2</sup>	8.4			
	地上部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	36.3			
	基礎部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	29.6			
	捨てコンクリート撤去		m <sup>3</sup>	0.6			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	土間下断熱材撤去		m <sup>2</sup>	68.5			
	埋戻し	1階床下盛土転用	m <sup>3</sup>	28.1			
	地ならし		m <sup>2</sup>	89.8			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	電気設備撤去工事						
	【電灯設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	IV電線	38.0	m	131.0			
	IV電線	14	m	104.0			
	IV電線	5.5	m	35.0			
	電線管	(51)	m	44.0			
	電線管	(31)	m	52.0			
	電灯動力盤	1LP-1	面	1.0			
	電灯盤	L-2	面	1.0			
	フルボックス	400° × 300	個	1.0			
	照明器具	A	台	3.0			
	照明器具	B	台	4.0			
	照明器具	C	台	5.0			
	照明器具	C2	台	5.0			
	照明器具	D	台	5.0			
	照明器具	E	台	4.0			
	照明器具	E2	台	2.0			
	照明器具	F	台	2.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
照明器具	F2	台	1.0			
照明器具	G	台	7.0			
照明器具	G2	台	4.0			
照明器具	I	台	2.0			
照明器具	J	台	5.0			
照明器具	K	台	5.0			
照明器具	K2	台	7.0			
照明器具	L	台	2.0			
照明器具	N	台	8.0			
照明器具	O	台	4.0			
照明器具	P	台	2.0			
照明器具	R	台	4.0			
照明器具	T	台	14.0			
照明器具	T2	台	3.0			
照明器具	U	台	3.0			
照明器具	A2	台	5.0			
照明器具	B1	台	4.0			
照明器具	C1	台	6.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
照明器具	D1	台	1.0			
照明器具	E1	台	20.0			
外灯		台	2.0			
IV電線	1.6	m	1431.0			
IV電線	2	m	173.0			
IV電線	5.5	m	109.0			
CVケーブル	2-2C	m	38.0			
埋込スイッチ	1P15A×1	個	31.0			
埋込スイッチ	1P15A×2	個	1.0			
埋込スイッチ	1P15A×6	個	2.0			
埋込スイッチ	1P15A×8	個	1.0			
埋込スイッチ	3W15A×1	個	6.0			
埋込コンセント	2P15A-1	個	8.0			
埋込スイッチ	1P15A×3	個	1.0			
アウトレットボックス	四角中浅	個	15.0			
IV電線	2.0	m	1181.0			
電線管	(19)	m	211.0			
電線管	(25)	m	51.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
電線管	(31)	m	61.0			
プルボックス	150×150×150	個	1.0			
埋込コンセント	2P15A-2	個	33.0			
防水コンセント	2P15A-2	個	2.0			
PCB含有安定器		個	76.0			
PCB含有安定器	保管箱	個	1.0			
【動力設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
IV電線	38.0	m	131.0			
IV電線	14.0	m	133.0			
IV電線	8	m	98.0			
電線管	(51)	m	44.0			
電線管	(31)	m	77.0			
動力盤	P-2	面	1.0			
動力盤	P-3	面	1.0			
IV電線	1.6	m	478.0			
IV電線	8	m	27.0			
電線管	(25)	m	101.0			
電線管	(31)	m	7.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント	4P20A	個	1.0			
ハイプロ	3P30A	個	1.0			
【電話設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
電話用ジャック		個	5.0			
電話用ジャック	床用	個	1.0			
端子盤	30P	面	1.0			
端子盤	10P	面	1.0			
端子盤		面	1.0			
電線管	(25)	m	41.0			
電線管	(31)	m	54.0			
【テレビ設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
直列ユニット		個	14.0			
UHFアンテナ		個	1.0			
VHFアンテナ		個	1.0			
コンバーター		個	1.0			
ミキサー		個	1.0			
ブースター		個	1.0			
アンテナmast		個	1.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4分配		個	1.0			
同軸ケーブル	5C-2V	m	118.0			
同軸ケーブル	7C-2V	m	6.0			
電線管	(19)	m	118.0			
電線管	(31)	m	6.0			
<b>【放送設備撤去】</b>	(特記なき限り集積共)					
天井埋込スピーカ		個	9.0			
壁掛スピーカ		個	1.0			
アンプ		個	2.0			
アッテネーター		個	3.0			
HIV電線	1.2	m	257.0			
アウトレットボックス		個	4.0			
電線管	(19)	m	86.0			
<b>【自動火災報知設備】</b>	(特記なき限り集積共)					
差動式スポット型感知器	2種	個	36.0			
定温式スポット型感知器	1種 防水	個	9.0			
定温式スポット型感知器	1種	個	1.0			
光電式スポット型煙感知器	2種 埋込	個	3.0			



名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	機械設備撤去工事						
	【暖房設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	温風暖房機		台	1.0			
	加湿器		台	1.0			
	減圧水槽		台	1.0			
	矩形ダクト	0.5 t	m2	64.0			
	矩形ダクト	0.6 t	m2	97.0			
	矩形ダクト	0.8 t	m2	10.0			
	ボックス	0.8 t	m2	6.0			
	ボックス	1.0 t	m2	10.0			
	ダクト保温	GW 25 t	m2	125.0			
	ダクト保温	GW 50 t	m2	53.0			
	ガラリ	700 400	個	1.0			
	制気口	1200 1700	個	1.0			
	制気口	750 150	個	12.0			
	制気口	600 100	個	9.0			
	制気口	500 100	個	3.0			
	制気口	400 100	個	1.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
制気口	300 100	個	1.0			
制気口	1000L	個	3.0			
【換気設備撤去】						
排風機	# 1/2	台	1.0			
有圧扇	250φ	台	2.0			
有圧扇	400φ	台	2.0			
矩形ダクト	0.5 t	m2	32.0			
矩形ダクト	0.6 t	m2	8.0			
ダクト保温	25 t	m2	40.0			
【衛生器具設備撤去】 (特記なき限り集積共)						
和風大便器		組	8.0			
小便器		組	3.0			
掃除流し		組	2.0			
洗面器		組	5.0			
化粧棚		個	7.0			
手洗器		組	1.0			
洗面器		組	2.0			
自在水栓		個	6.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給水栓		個	22.0			
【給水設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
給水管	65A	m	12.0			
給水管	32A	m	57.0			
給水管	25A	m	39.0			
給水管	20A	m	59.0			
【排水設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
污水管	100A	m	19.0			
污水管	75A	m	6.0			
污水管	50A	m	8.0			
雑排水管	100A	m	8.0			
雑排水管	75A	m	13.0			
雑排水管	65A	m	10.0			
雑排水管	50A	m	28.0			
雑排水管	40A	m	8.0			
通気管	100A	m	10.0			
通気管	50A	m	16.0			
グリーストラップ		台	1.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
【給湯設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
ガス給湯器		台	1.0			
温水ボイラ		基	1.0			
濾過装置		台	1.0			
取水槽		台	1.0			
加熱コイル		台	1.0			
取水用ポンプ		台	1.0			
超音波用ポンプ		台	1.0			
移送用ポンプ		台	1.0			
加熱用ポンプ		台	1.0			
給湯用ポンプ		台	1.0			
濾過ポンプ		台	1.0			
煙道		式	1.0			
給湯管	65A	m	7.0			
給湯管	50A	m	3.0			
給湯管	40A	m	12.0			
給湯管	32A	m	9.0			
給湯管	25A	m	16.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
給湯管	20A	m	43.0			
給湯管保温	65A	m	7.0			
給湯管保温	50A	m	3.0			
給湯管保温	40A	m	12.0			
給湯管保温	32A	m	9.0			
給湯管保温	25A	m	16.0			
給湯管保温	20A	m	43.0			
【ガス設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
ガス管	50A	m	2.0			
ガス管	32A	m	3.0			
ガス管	20A	m	21.0			
計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	宿泊棟解体工事						
1	直接仮設		式	1.0			
2	宿泊棟解体工事		式	1.0			
3	電気設備撤去工事		式	1.0			
4	機械設備撤去工事		式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	外部足場(手摺先行方式)	枠組 W600 12m未満 平屋建	m <sup>2</sup>	325.0			
	災害防止	防音シート張り 平屋建	m <sup>2</sup>	382.0			
	内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m <sup>2</sup>	154.0			
	安全手すり	手すり先行方式 存置90日	m	62.3			
	散水養生		式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	宿泊棟解体工事						
	【仕上材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	屋根 瓦棒葺長尺カー鋼板撤去	t0.35	m <sup>2</sup>	177.0			
	屋根 アスファルトルーフィング <sup>※</sup> 撤去	アスファルトルーフィング <sup>※</sup> 940	m <sup>2</sup>	177.0			
	屋根 棟包みカー鋼板撤去	t0.35 W200	m	29.0			
	妻側取合水切撤去	t0.8 系450	m	11.0			
	水上取合水切撤去	t0.8 エ7° ㊦共	m	0.5			
	水上面戸撤去	t0.8 H120	m	3.0			
	水下取合水切撤去	t0.8 エ7° ㊦共	m	0.5			
	破風包みカー鋼板撤去	t0.35 H200	m	55.4			
	折版屋根撤去	t0.8 山高H120 @330	m <sup>2</sup>	40.2			
	軒前面戸・水切撤去	t0.8 H120	m	3.0			
	軒樋撤去	W120×H150	m	58.4			
	外壁 リン吹付撤去	ラスモルタルt20共	m <sup>2</sup>	126.0			
	床 モザイクタイル撤去		m <sup>2</sup>	10.3			
	床 カーペット撤去	t6.0	m <sup>2</sup>	66.3			
	床下 断熱材撤去	ホ <sup>○</sup> リエチレンフォーム t20	m <sup>2</sup>	69.9			
	畳撤去	t60	か所	40.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ソト巾木撤去	H100	m	17.0			
壁紙撤去		m <sup>2</sup>	11.4			
壁 タイル撤去		m <sup>2</sup>	28.4			
壁 シュラ吹付撤去	ホ-ト 面	m <sup>2</sup>	135.0			
壁 ラスホ-ト 撤去	t7	m <sup>2</sup>	135.0			
壁 石膏ホ-ト 撤去	t9	m <sup>2</sup>	8.0			
天井 化粧石膏ホ-ト 撤去	t9	m <sup>2</sup>	76.6			
天井 壁紙撤去		m <sup>2</sup>	69.9			
天井 石膏ホ-ト 撤去	t9	m <sup>2</sup>	69.9			
天井軽量鉄骨撤去	19型	m <sup>2</sup>	19.4			
天井 グラスウ-ル撤去	t100	m <sup>2</sup>	12.5			
天井廻り縁撤去	塩ビ	m	64.8			
廊下 吊戸棚撤去	L 600	か所	1.0			
廊下 流し台撤去	L1000	か所	1.0			
廊下 ガス台撤去	L600	か所	1.0			
押入 中棚撤去	W1720×D810	か所	3.0			
洋タンス パイプ撤去	ステンス L810	か所	3.0			
便所 トイレ-ス撤去	メラミン合板フラッシュt40 ステンス笠木	m <sup>2</sup>	6.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
廊下 手摺撤去	木製 60×30	m	21.6			
廊下手摺撤去	木製 φ40	m	15.0			
渡り廊下 AW 嵌殺し窓撤去	W400×H400 枠共	か所	1.0			
便所 AW 滑出窓撤去	W550×H850 枠共	か所	1.0			
物入 AW 突出し窓撤去	W750×H1150 枠共	か所	1.0			
渡り廊下 AW 嵌殺し窓撤去	W1450×H400 枠共	か所	1.0			
便所 AW 引違い窓撤去	W1650×H800 枠共	か所	1.0			
渡り廊下 AW 引違い窓撤去	W1650×H1150 枠共	か所	1.0			
廊下 AW 2段引違い窓撤去	W1650×H1550 枠共	か所	3.0			
リハビリ室 AW 引違い窓撤去	W1650×H1650 枠共	か所	2.0			
客室 AW 2段2連引違い窓撤去	W2570×H1650 枠共	か所	3.0			
便所 AD 片開き戸撤去	W750×H1900 枠共	か所	1.0			
渡り廊下 AD 上部嵌殺し窓付引違い窓撤去	W1450×H2250 枠共	か所	1.0			
廊下 AD 2段引違い窓撤去	W1650×H2150 枠共	か所	2.0			
廊下 SD 両開き戸撤去	W1600×H2100 枠共	か所	1.0			
ガラス撤去		m <sup>2</sup>	42.0			
【アスベスト含有建材撤去】	(特記なき限り集積共)					
軒天 石綿大平板撤去	石綿含有建材 <sup>レ</sup> ル3除去対応工法 t9	m <sup>2</sup>	58.8			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
壁 スレート板撤去	石綿含有建材 <sup>レ</sup> ル3除去対応工法 t4	m <sup>2</sup>	38.7			
壁 パルプセメント板撤去	石綿含有建材 <sup>レ</sup> ル3除去対応工法 t4	m <sup>2</sup>	88.8			
建具枠廻りシーリング 撤去	石綿含有建材 <sup>レ</sup> ル3除去対応工法	m	103.0			
【躯体解体撤去】	(特記なき限り集積共)					
木造上屋撤去		m <sup>2</sup>	142.0			
地上鉄骨造躯体とりこわし	屋根 外壁含む	m <sup>2</sup>	20.8			
基礎部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	36.4			
捨てコンクリート撤去		m <sup>3</sup>	3.1			
デッキ床コンクリート撤去	無筋	m <sup>3</sup>	1.5			
デッキプレート撤去	鉄骨根太共	m <sup>2</sup>	19.6			
束石撤去	200×200×H200	か所	48.0			
埋戻し	福祉センターより転用	m <sup>3</sup>	15.4			
地ならし		m <sup>2</sup>	162.0			
計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	電気設備撤去工事						
	【電灯設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	CVTケーブル	38sq	m	10.0			
	電線管	VE54	m	6.0			
	電灯盤		面	1.0			
	照明器具	FL20W-3	台	4.0			
	照明器具	FL20W-1	台	5.0			
	照明器具	FL40W-1	台	2.0			
	誘導灯	FL20W-1	台	2.0			
	非常照明	IL60W	台	3.0			
	VVFケーブル	2.0-2C	m	36.0			
	VVFケーブル	1.6-2C	m	72.0			
	埋込スイッチ	1P15A×1	個	5.0			
	埋込スイッチ	1P15A×2	個	1.0			
	埋込コンセント	2P15A×2	個	11.0			
	埋込コンセント	2P15A×1	個	2.0			
	【テレビ設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	同軸ケーブル	5C-2V	m	56.0			

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
直列ユニット		個	4.0			
【放送設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
HPケーブル	1.2-3C	m	26.0			
壁掛スピーカー		個	2.0			
【自動火災報知設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
EM-AEケーブル	0.9-4C	m	50.0			
定温式スポット型感知器	1種	個	4.0			
定温式スポット型感知器	1種	個	1.0			
差動式スポット型感知器	2種	個	10.0			
光電式スポット型煙感知器	2種	個	1.0			
総合盤		個	1.0			
計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	機械設備撤去工事						
	【衛生器具設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	洋風便器	LT	組	2.0			
	小便器	壁掛形	組	2.0			
	洗面器		組	1.0			
	【屋内給水設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	給水管	20A	m	8.0			
	【屋内排水設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	排水管	75A	m	3.0			
	排水管	50A	m	14.0			
	排水管	40A	m	5.0			
	【ガス設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	ガス管	20A	m	2.0			
	計						

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
③	外構等撤去工事						
1	直接仮設		式	1.0			
2	自転車置場解体工事		式	1.0			
3	ポンプ小屋解体工事		式	1.0			
4	藤棚撤去工事		式	1.0			
5	コンクリート階段撤去工事		式	1.0			
6	井戸撤去		式	1.0			
7	し尿処理槽撤去工事		式	1.0			
8	地下オイルタンク撤去工事		式	1.0			
9	地上オイルタンク撤去工事		式	1.0			
10	ネットフェンス・縁ブロック撤去		式	1.0			
11	アスファルト舗装撤去		式	1.0			
12	樹木撤去		式	1.0			
13	機械設備撤去工事		式	1.0			
	計						



名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	自転車置場解体工事						
	鉄骨造上屋とりこわし	屋根 外壁含む	m <sup>2</sup>	16.8			
	基礎躯体とりこわし	無筋	m <sup>3</sup>	0.03			
	計						

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	ポンプ小屋解体工事						
	【仕上材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	木造小屋組撤去		m <sup>2</sup>	2.4			
	アルミ製片開き戸撤去	W800×H1800 枠共	か所	1.0			
	【アスベスト含有建材撤去】	(特記なき限り集積共)					
	屋根 波型スレート板撤去	石綿含有建材 <sup>レ</sup> ル3除去対応工法 集積共	m <sup>2</sup>	4.8			
	【躯体解体撤去】	(特記なき限り集積共)					
	外壁 コンクリートブロック撤去	CB150	m <sup>2</sup>	9.7			
	基礎部躯体とりこわし	RC造	m <sup>3</sup>	0.9			
	捨てコンクリート撤去		m <sup>3</sup>	0.1			
	埋戻し	福祉センター盛土より転用	m <sup>3</sup>	0.6			
	地ならし		m <sup>2</sup>	2.4			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	藤棚撤去工事						
	鉄骨造上屋とりこわし	集積共	m <sup>2</sup>	19.8			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート階段撤去工事						
	階段手摺撤去	H850 手摺: $\phi 42.7 \times 2.3$ 集積共	m	4.2			
	コンクリート階段 躯体とりこわし	有筋 集積共	m <sup>3</sup>	1.5			
	埋戻し	福祉センターより盛土転用	m <sup>3</sup>	1.0			
	地ならし		m <sup>2</sup>	6.8			
	計						



名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	し尿処理槽撤去工事						
	上蓋受けコンクリート撤去	有筋 集積共	m3	0.9			
	捨てコンクリート撤去	集積共	m3	0.3			
	点検口撤去	GHPL-4.5 1640×1840	か所	1.0			
	上蓋受け鉄骨撤去	H-100×100 L1840	か所	1.0			
	し尿処理槽撤去	清掃共	基	1.0			
	根切り		m3	27.8			
	埋戻し	老人福祉センター盛土より転用	m3	40.2			
	計						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	地下オイルタンク撤去工事					
	躯体コンクリートとりこわし	有筋 集積共	m3	6.0		
	捨てコンクリート撤去	集積共	m3	0.5		
	マンホール撤去	600φ 鋳鉄製 集積共	か所	1.0		
	オイルタンク撤去	3,000L 清掃共	基	1.0		
	根切り		m3	25.8		
	埋戻し	老人福祉センター盛土より転用	m3	36.0		
	計					

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	地上オイルタンク撤去工事						
	躯体コンクリートとりこわし	有筋 集積共	m3	2.0			
	捨てコンクリート撤去	集積共	m3	0.1			
	オイルタンク撤去	200L 清掃共	基	1.0			
	計						

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	ネットフェンス・縁ブロック撤去						
	ネットフェンス撤去	H=1,200 集積共	m	191.0			
	縁ブロック撤去	集積共	m	38.5			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
11	アスファルト舗装撤去						
	アスファルト舗装撤去	t 50 集積共	m <sup>2</sup>	182.0			
	アスファルカッター		m	7.2			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
12	樹木撤去						
	樹木撤去	伐採・伐根（179本）集積共	式	1.0			
	樹木撤去	伐採のみ（29本）集積共	式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	機械設備撤去工事						
	【送油設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	油管撤去	32A	m	118.0			
	油管撤去	25A	m	17.0			
	【屋外給水設備撤去】						
	給水管	65A	m	2.0			
	給水管	40A	m	24.0			
	給水管	32A	m	22.0			
	給水管	25A	m	4.0			
	給水管	20A	m	10.0			
	分水止め	75A バルブ等共	式	1.0			
	【屋外排水設備撤去】	(特記なき限り集積共)					
	汚水樹	300□	基	2.0			
	汚水樹	350□	基	3.0			
	汚水樹	450□	基	6.0			
	雨水樹	300□	基	4.0			
	雨水樹	450□	基	10.0			
	雨水樹	600□	基	2.0			







名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	発生材運搬						
	発生材運搬	コンクリート類	m3	634.0			
	発生材運搬	石類	m3	0.8			
	発生材運搬	モルタル CB	m3	117.0			
	発生材運搬	アスファルトルーフィング	m3	2.2			
	発生材運搬	廃プラスチック	m3	30.3			
	発生材運搬	畳	m3	11.7			
	発生材運搬	ボード類	m3	5.9			
	発生材運搬	ガラス	m3	1.2			
	発生材運搬	陶器類	m3	0.5			
	発生材運搬	タイル	m3	3.7			
	発生材運搬	紙屑	m3	0.1			
	発生材運搬	木屑	m3	47.2			
	発生材運搬	アスベスト含有 吹付け材	m3	7.1			
	発生材運搬	アスベスト含有 ボード類	m3	2.3			
	発生材運搬	アスベスト含有 ビニルタイルシーリング	m3	0.2			
	発生材運搬	アスベスト含有 保温材	m3	0.3			



名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分						
	発生材処分	コンクリート類	m3	634.0			
	発生材処分	石類	m3	0.8			
	発生材処分	モルタル CB	m3	117.0			
	発生材処分	アスファルトルーフィング	m3	2.2			
	発生材処分	廃プラスチック	m3	30.3			
	発生材処分	畳	m3	11.7			
	発生材処分	ボード類	m3	5.9			
	発生材処分	ガラス	m3	1.2			
	発生材処分	陶器類	m3	0.5			
	発生材処分	タイル	m3	3.7			
	発生材処分	紙屑	m3	0.1			
	発生材処分	木屑	m3	47.2			
	発生材処分	アスベスト含有 吹付け材	m3	7.1			
	発生材処分	アスベスト含有 ボード類	m3	2.3			
	発生材処分	アスベスト含有 ビニルタイルシーリング	m3	0.2			
	発生材処分	アスベスト含有 保温材	m3	0.3			

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	有価物 鉄筋 鉄骨	t	-60.8			
	発生材処分	有価物 アルミ	t	-34.7			
	発生材処分	有価物 スチール(鉄筋以外)	t	-54.7			
	発生材処分	有価物 鑄鉄	t	-0.3			
	発生材処分	有価物 ステンレス	t	-0.2			
	発生材処分	有価物 銅	t	-0.3			
	発生材処分	し尿処理槽	基	1.0			
	発生材処分	オイルタンク	基	1.0			
	発生材処分	アスファルト類	m3	9.1			
	発生材処分	樹木類	式	1.0			
	計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	屋外給排水撤去工事						
	直接工事費						
	屋外給排水撤去工事		式	1.0			
	共通費						
	I 共通仮設費		式	1.0			
	II 現場管理費		式	1.0			
	III 一般管理費等		式	1.0			
	計						
	合 計 (工事価格)						
	消費税等相当額	10%	式	1.0			
	B 総合計 (工事費)						

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
屋外給排水撤去工事						
アスファルト舗装撤去	t 50 集積共	m <sup>2</sup>	149.0			
アスファルカッター		m	19.4			
アスファルト舗装復旧	t 50	m <sup>2</sup>	149.0			
給水管	65A	m	49.0			
量水器	75A	個	1.0			
同上用ボックス	75A	個	1.0			
止水栓	75A	個	1.0			
逆止弁	75A	個	1.0			
汚水管	100A	m	51.0			
発生材積込み	アスファルト類	m <sup>3</sup>	7.5			
発生材運搬	アスファルト類	m <sup>3</sup>	7.5			
発生材処分	アスファルト類	m <sup>3</sup>	7.5			
計						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
C	工損調査						
	① 事前調査		式	1.0			
	② 事後調査		式	1.0			
	計						
	消費税等相当額	10%	式	1.0			
	C 総合計（調査費）						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
①	事前調査						
	打合せ協議		式	1.0			
	作業計画の策定		式	1.0			
	地盤変動影響調査等		式	1.0			
	旅費交通費等		式	1.0			
	計						
	その他原価		式	1.0			
	一般管理費等		式	1.0			
	合 計（業務価格）						

名 称		仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
②	事後調査						
	打合せ協議		式	1.0			
	作業計画の策定		式	1.0			
	地盤変動影響調査等		式	1.0			
	旅費交通費等		式	1.0			
	計						
	その他原価		式	1.0			
	一般管理費等		式	1.0			
	合 計（業務価格）						