令　和　8　年　度

市営新館第3住宅A棟ガス配管改修工事　　仕　様　書

白　　石　　市

積 算 総 括 表

工　事　名	令和8年度　市営新館第3住宅A棟ガス配管改修工事		
工 事 場 所	白石市新館町　地内		
設　計　額	金　　円也		
項　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	直接工事費		
	諸経費		
	合　　計		
	消費税相当額		
	総 合 計		

項目	名　　称	金　　額	摘　　要
	市営新館第3住宅A棟ガス配管改修工事		
1	ガス設備改修工事		
2	ガス配管撤去工事		
	計		

項目	名　　称	種　別・形　状	数量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
1	ガス設備改修工事						
	ガス配管取付工事費		1	式			
	子ガスメーター取付工事費		20	箇所			
	親ガスメーター架台取付費		1	箇所			
	ポリエチレン被覆鋼管　50A	立ち上がり配管	30	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）50A	ねじ接合、機械室	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）50A	ねじ接合、屋外・高架	61	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）32A	ねじ接合、屋外・高架	5	m			
	配管用炭素鋼鋼管（白）20A	ねじ接合、屋外・高架	20	m			
	ステンレス支持金具取付工事		55	箇所			
	穿孔工事費（コンクリート床コア抜き）		10	箇所			
	ガスメーター　NL25	相当品	1	台			
	自動切替調整器　KAL－50CFB	相当品	1	台			
	親ガスメーター取付工事費		1	箇所			
	小　計						

項目	名　　称	種　別・形　状	数量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
2	ガス配管撤去工事						
	配管用炭素鋼鋼管(白) 32A		19	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 25A		8	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白) 20A		104	m			
	モルタル補修工事		60	箇所			
	スクラップ	金属くず	131	m			
	小　計						