

(様式5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年 9 月 4 日

回答者 建設部建設課長
(公印省略)

工 事 名	令和8年度 市道江志前材木岩線ほか1路線（勘七橋ほか1橋）橋梁修繕工事	
工事場所	白石市小原字上台 地内ほか	
番号	質 問 事 項	回 答
1	吊足場 足場種類：タイプ A+B において各項目で想定されている「足場架設の総月数」を各々ご教示願います。	勘七橋吊足場 足場種類：タイプA1+Bの各項目における「足場架設の総月数」は、「令和7年度版 橋梁架設工事の積算」に基づき算出しています。
2	吊足場 足場種類：タイプ A1 において各項目で想定されている「足場架設の総月数」をご教示願います。	無名橋2号吊足場 足場種類：タイプA1における「足場架設の総月数」は、「令和7年度版 橋梁架設工事の積算」に基づき算出しています。
3	「膨張剤」の詳細な規格をご教示願います。	無名橋2号橋梁地覆補修工で使用する「膨張剤」の詳細な規格は定めておりません。貴社の施工計画に基づき、積算願います。
4	「現場打ち集水桝」で使用する生コンクリートの詳細な規格をご教示願います。	無名橋2号「現場打ち集水桝」で使用する生コンクリート規格は18-8-40-60%です。
5	「目地設置」で使用するシール材の詳細な規格をご教示願います。	勘七橋「目地設置」で用いるシール材の詳細な規格は定めておりません。貴社の施工計画に基づき、積算願います。
6	「ひび割れ補修工（低圧注入工法）」で使用する「注入材 ㊦㊧」・「シール材 ㊦㊧」の詳細な規格をご教示願います。	勘七橋「ひび割れ補修工（低圧注入工法）」で使用する「注入材 ㊦㊧」・「シール材 ㊦㊧」は、構造物補修用を想定しております。