

令和 8 年 度

白石中学校3階特別支援(知的)教室エアコン設置工事
仕 様 書

白 石 市

工 事 概 要

- 1 工 事 名
- 令和8年度 白石中学校3階特別支援(知的)教室エアコン設置工事
- 2 工 事 場 所
- 白石市南町一丁目 地内
- 3 工 事 期 間
- 契約日の翌日 ～ 令和8年12月31日
- 4 工 事 概 要

- 1) 本工事は白石中学校3階特別支援(知的)教室にエアコンを設置する工事である。
- 2) 参考明細書の数量は、参考数量となるので注意すること。
- 3) 現場確認し、監督員の指示・承諾による軽微な変更は、請負代金の増減はしない。
- 4) 工事期間は市営住宅に入居中のため、施設等を損傷しないよう十分に注意し、施設等に危害・損害を与えないよう十分な安全対策を行うこと。

一 般 共 通 事 項

1) 適 用 範 囲	本特記仕様書は各共通仕様書及び補足事項に記載なき事項を特記するものであり、各工事において、他の工事と関連ある事項は、各々該当の記載事項を参照する。
2) 疑 義	本工事の設計図書に関する疑義は、工事契約前に質疑応答書をもって確かめておくものとする。
3) 優 先 順 位	本工事の設計図書の優先順位は下記による。 1. 現場説明事項(質疑応答書を含む) 2. 特記仕様書 3. 各設計書 4. 共通仕様書 5. 公共規格及びこれに準ずる規格
4) 材 料 試 験	本工事に使用する材料のうち、係員により指示のあるものに関しては、その成績表を提出し、又は係員の認める試験所で試験を行い、確認を受けなければならない。なお、試験に要する諸経費は全て請負業者の負担とする。
5) 官公署への手続き	工事の着手、施工、完成、に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
6) 施 工 計 画	工種別の 施工計画書 を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
7) 施 工 管 理	設計図書に適合する工事目的物を完成させる為、施工管理体制を確立し、 品質、工程、安全等の施工管理 を行う。
8) 進 歩 状 況	工事の進捗状況を所定の書式により、月毎、監督員に報告する。
9) 完成時の提出書類	工事完成時の提出書類は 工事写真、完成図、保全等に関する資料 とし、 目録を添付し、監督員に提出 する。

特 記 事 項

1) 今回の工事は、安全管理について特段の配慮を行うこと。(工事着手前に市担当課等と工事工程及び仮設計画等について調整を行うこと。)
2) 本工事は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築工事標準仕様書』、『電気設備工事標準仕様書』、『機械設備工事標準仕様書』、『建築工事改修標準仕様書』、『電気設備工事改修標準仕様書』、『機械設備工事改修標準仕様書』に基づいて施工を行うものとする。
3) 本工事は宮城県『だれもが住みやすい福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル』に基づいて施工を行うものとする。
4) 現場確認し、工事に係る軽微な工事は本工事とする。
5) 産業廃棄物税について ： 本工事で発生する建設廃棄物のうち、宮城県内の最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、宮城県の産業廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。
6) この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務つけられた工事である。工事に当たり分別解体等の方法、解体に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算すること。
7) (1) 受注者が、この契約の履行期間中に白石市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年白石市告示第83号。以下「排除要綱」という。)別表1各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。 (2) 受注者は、排除要綱別表1各号に該当し、本市から入札参加除外措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除要綱別表1各号に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。 (3) 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。

積 算 総 括 表			
工 事 名	令和8年度 白石中学校3階特別支援(知的)教室エアコン設置工事		
工 事 場 所	白石市南町一丁目 地内		
設 計 額	金 円也		
項 目	名 称	金 額	摘 要
	直接工事費		
	諸経費		
	合 計		
	消費税相当額		
	総 合 計		

項目	名 称	金 額	摘 要
	白石中学校3階特別支援(知的)教室エアコン設置工事		採用単価
1 エアコン取付			ケ-**: 営繕工事積算単価表<単価編>(建築)
			デ-**: 営繕工事積算単価表<単価編>(電気)
			キ-**: 営繕工事積算単価表<単価編>(機械)
			ブ-**: 建設物価
			セ-**: 積算資料
			ポ-**: 積算資料ポケット版
			コ-**: 建築コスト情報
			施-**: 建築施工単価
			カ-**: カタログ価格
			見-**: 見積り単価
			代-**: 別紙代価表
	計		

項目	名 称	種 別 ・ 形 状	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	エアコン取付						
	パッケージエアコン	天吊形 6馬力 PCZ-ZRMP160K5	1	台			
	厚鋼電線管	GPZ 28 溶融亜鉛メッキ 露出	15	m			
	電線管付属品		1	式			
	電線管支持材		1	式			
	鋼製ノーマルバンド	GPZ 28	1	本			
	電力用ケーブル600V CV	CV 5.5° -4C 一般管内	15	m			
	電力用ケーブル600V CV	CV 5.5° -4C 天井・ピット	18	m			
	ケーブル支持材		1	式			
	漏電遮断器 表面形	ELCB 3P3E 50AF	1	台			
	雑材料消耗品		1	式			
	エアコン取付工事費	配管部材含む	1	式			
	電工労務費		1	式			
	小 計						